

РЕКОМЕНДАЦИИ

При составлении сметных расчетов по устройству земляного полона, оснований площадок территорий, укрепление откосов и насыпей, берегоукрепительных сооружений, армирования слабых грунтов оснований, упрочнения подсыпки из мягкого грунта с применением геоболочек ГеоФРАМ ТУ 8329-003-68168871-2011 необходимо использовать расценки согласно следующего перечня:

	Обоснование	Наименование	Вид производимых работ
1.	ГЭСН 01-01-019	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м ³ экскаваторами	Разработка и транспортировка грунта к месту производства работ
2.	ССЦ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера на расстояние 10км, класс груза 2	Перевозка грунта
3.	ГЭСН 27-04-001	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	Засыпка ям и рытвин грунтом толщиной до 0,5 м
4.	ГЭСН 09-03-037-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24м	Сборка технологического каркаса
5.	ГЭСН 09-05-003-1	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	
6.	ГЭСН 14-02-014-1	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений	Установка технологического каркаса для ГеоФРАМ. Демонтаж технологического каркаса для ГеоФРАМ
7.	ГЭСН 27-04-016	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) «грунт в обойме»	Установка в каркас геоболочки ГеоФРАМ
8.	ГЭСН 01-01-016	Работа на отвале	Засыпка геоболочек ГеоФРАМ грунтом экскаватором
9.	ГЭСН 01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	Разравнивание грунта насыпи
10.	ГЭСН 01-02-005-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	Уплотнение грунтов